


СИГНАЛИЗИРАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ РЕМОНТНИ РАБОТИ С
ОТБИВАНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО
съгласно Приложение № 73 към чл. 75, т.1 от Наредба № 3/16.08.2010г.

ОБЩИНА ИВАНОВО
област РУСЕ
УСТРОЙСТВО
ОДОБРИ
ТОРИЯТА
ЗАЛ
Заличено съгл.
чл. 37 от ЗОП
арх.
СТРОГО СЕ ЗАБ
ДВИЖЕНИЕТО
ЗАБЕЛЕЖКА : 14.10.2020

Обектът задължително се огражда и осветява със
светлинен източник / С 16 /.
Промяната на посоката се сигнализира със
следните видове пътни знаци и предпазни
ограждения:
Барьера С 3.1 - 4 бр.
ПЗ А 23 - 6 бр.
ПЗ В 2 - 4 бр.
ПЗ Г 2 - 1 бр.
ПЗ Г 3 - 1 бр.
ПЗ Г 4 - 1 бр.
ПЗ Г 5 - 1 бр.
ПЗ Г 6 - 1 бр.
ПЗ Ж 12 - 1 бр.
Табела за пешеходци Т 17 с надпис: "Внимание!
Строително-монтажни работи!" и/или "Преминете
на отсрещния тротоар!" - 4 бр.
Светлинен източник 16 - 10 бр.

Проектът за ВОБД да се съгласува в КАТ.



ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ПРОЕКТАНТ	инж. РАЛИЦА ГЕОРГИЕВ
УПРАВИТЕЛ	инж. ТИХОМИР ГЕОРГИЕВ
ЧАСТ:	ВОБД
ФАЗА:	МАЩАБ 1: 500
ТИП	СХЕМА 1

MIGETI ENGINEERING "МИГЕТИ" ЕООД

ОБЕКТ: Рехабилитация на улица „ХРИСТО БОТЕВ“ от ОТ 50 до ОТ 47 в с. Иваново, Община Иваново, Област Русе