

ИЗПЪЛНИТЕЛ: .....

Приложение 3.1.

ОБЕКТ: **"РЕМОНТ НА УЛИЧНА МРЕЖА В СЕЛАТА ИВАНОВО, ЩРЪКЛЕВО, ТРЪСТЕНИК, СВАЛЕНИК, БОЖИЧЕН, НИСОВО, ТАБАЧКА И ЦЕРОВЕЦ - ВТОРИ ЕТАП"**

ПОДОБЕКТ: *с. Сваленик - ул. „Васил Левски“ от ОТ 182 до ОТ 138, ОБЩИНА ИВАНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ*

**КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА**

№ по ред	Вид строително-монтажна	Ед. мярка	Количество	Ед. цена	Сума
<b>I. Демонтажни работи</b>					
1	Фрезоване на асфалтобетонна настилка с пътна фреза, вкл. натоварване, извозване и депониране на фрезования материал и всички, свързани с това присъщи разходи	м3	90.00		
2	Механизиран изкоп, включително натоварване и транспортиране на определено разстояние	м3	40.00		
<b>II. Пътни работи</b>					
1	Доставка и полагане на трошен камък с подбрана зърнометрия за подосновен и основен пласт с различна широчина и дебелина на пласта, вкл. всички, свързани с това разходи	м3	40.00		
<b>III. Асфалтови работи</b>					
1	Машинно полагане на неплътна асфалтова смес на пластове, включващо изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, вкл. транспорт	т	98.00		
2	Машинно полагане на плътна асфалтова смес на пластове със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см, включващо изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, вкл. транспорт	м2	4460.00		

**Всичко без ДДС**  
**ДДС 20%**  
**Всичко с ДДС**

Подпис: